

BIJ MONTAGE DOOR FABRIKANT:

Vloer en wanden geheel vlak en waterpas. Waterpunten dienen goed te zijn doorgespoeld, zodat er geen gruis en vuil in de leidingen zit. Dit kan storingen veroorzaken, die niet onder garantie vallen. De ruimte moet goed toegankelijk zijn. Op de aansluitpunten dienen water en elektra aanwezig te zijn om de Upfall Shower te kunnen testen.

Elektra :

In de lasdoos een geaarde aansluiting voor 220 volt. Aardlekschakelaar 30mA. 75 watt.

Afvoer:

Mof van 40mm gelijk met de vloer. **Bijgaande tekening** betreft de versie "rechts" (afvoer rechts).

Bij een linkerversie, dient de afvoer gespiegeld te zijn aangebracht.

Water:

- 2 haakse ½" bochten naar beneden gericht of ballofix aansluitingen.
- Minimaal 1,5 liter warm water per minuut van 55 graden.
- Geen drukverhogers.

Vloer:

Geheel vlak en waterpas.

Wand:

Geheel vlak en waterpas.

